

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Projekt drogi rowerowej na odcinku Siadło Dln-Moczyły**  
 - etap programu realizacyjnego rozwoju międzynarodowego systemu dróg  
 turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
 Gminy Kołbaskowo "Szlak Orła Bielika" na odcinku Ustowo-Pargowo

L.P.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.</b>				
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	1,98		
	<b>01.02.01.</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW</b>				
2		Ścinanie i karczowanie drzew o śr. <10 cm	szt	13,00		
3		Ścinanie i karczowanie drzew o śr. 10-35 cm	szt	16,00		
4		Ścinanie i karczowanie drzew o śr. 36-55 cm	szt	2,00		
5		Cięcia techniczne drzew w celu uzyskania skrajni drogowej	szt.	820,00		
6		Karczowanie krzaków i podszycia	ha	0,03		
	<b>01.02.02.</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY</b>				
7		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm	m2	758,00		
8		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm	m2	728,00		
9		Rozplantowanie humusu na poboczach drogi	m3	110,70		
	<b>04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>04.01.01.</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>				
10		Mechan. wykonanie koryta gł. średnio 8 cm	m2	942,00		
11		Plantowanie koryta (wyrównanie podłoża) pod ułożenie geowłókniny	m2	1 848,00		
12		Spulchnienie podłoża drogi leśnej na głębokość 10 cm	m2	836,00		
	<b>04.02.01.</b>	<b>WARSTWY ODSĄCAZAJĄCE I ODCINAJĄCE</b>				
13		Ułożenie w korycie drogi geowłókniny Typar SF37 lub równoważnej z wywinieciem końców na zewnątrz koryta	m2	2 321,00		
	<b>04.02.03.</b>	<b>WZMOCNIENIE SŁABEGO PODŁOŻA DROGI PRZESTRZENNĄ GEOSIATKĄ KOMÓRKOWĄ I GEOTKANINĄ</b>				
14		Ułożenie na podłożu geowłókniny Typar SF37 lub równoważnej	m2	990,00		
15		Montaż na ułożonej geowłókninie geokraty o wysokości komórek 7,5 cm	m2	758,00		
16		Zasypanie geokraty pospółką 0/31,5 mm, gr. 13 cm, górna warstwa 5 cm zaklinowana dodatkiem piasku gliniastego	m2	758,00		
	<b>05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	<b>05.01.03</b>	<b>NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA NATURALNEGO</b>				
17		Doziarnienie podłoża gruntowego kruszywem naturalnym 0/31,5 mm gr. 10 cm, przemieszanie ze spulchnionym podłożem i wyprofilowanie z zagęszczeniem warstwy nawierzchni o łącznej gr. 20 cm	m2	836,00		
18		Zasypanie lokalnych zagłębień w nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 0/31,5 mm	m3	10,00		
	<b>05.02.02</b>	<b>NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
19		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm, zaklinowana w górnej 5 cm warstwie dodatkiem piasku gliniastego	m2	1 790,00		
	<b>06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	<b>06.03.01.</b>	<b>ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP</b>				
20		Uzupełnienie pob. wyk. ręcznie (gr. średnio 20 cm)	m2	813,00		

	07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.02.01.	OZNAKOWANIE PIONOWE				
21		Oznakowanie szlaku rowerowego tabliczkami R-3 z tworzywa sztucznego o wym. 40x17 cm	szt.	8,00		
22		Oznakowanie szlaku rowerowego tabliczkami R-1 z tworzywa sztucznego o wym. 20x20 cm	szt.	13,00		
23		Ustawienie słupków z rur stalowych fi 60 mm dla znaków drogowych	szt.	5,00		
	10.00.00.	INNE ROBOTY				
	10.10.01.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				
24		Montaż drewnianego zestawu piknikowego stół+ławka	szt	4,00		
25		Montaż drewnianych koszy na śmieci	szt	2,00		
26		Montaż drewnianego stojaka na 6 rowerów	szt	2,00		
27		Montaż stalowego stojaka na 1 rower- stojak wbetonowany w ziemię	szt	10,00		
28		Ustawienie słupków z rur stalowych wys. 1,1 m, blokujących wjazd samochodów na szlak rowerowy	szt	6,00		

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Kołbaskowo, dnia .....

.....dnia.....