

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE DZIAŁKI  
ADRES INWESTYCJI : PRZECŁAW, DZIAŁKA NR 5/18  
INWESTOR : Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin, JGT Gryfino  
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 9

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

  
mgr inż. Jack Rossa  
upr. konstr.-inż. Drogowe  
Nr 32/Sz/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równin- nym 0.088	km km	0.088	
				RAZEM	0.088
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 407+434	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	841.000	
				RAZEM	841.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 434	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	434.000	
				RAZEM	434.000
4	KNR 2-01 0239-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m <sup>3</sup> z transpor- tem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (poz.2*0.2+poz.3*0.25)*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	332.040	
				RAZEM	332.040
5	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 15 poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	332.040	
				RAZEM	332.040
6	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	841.000	
				RAZEM	841.000
7	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	841.000	
				RAZEM	841.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	434.000	
				RAZEM	434.000
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	434.000	
				RAZEM	434.000
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 434	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	434.000	
				RAZEM	434.000
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 176.4*0.3*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.938	
				RAZEM	7.938
12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 176.4	m m	176.400	
				RAZEM	176.400
13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 407	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	407.000	
				RAZEM	407.000
14	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 407	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	407.000	
				RAZEM	407.000