



POMPOWANIE BEZPOŚREDNIE Z DNA WYKOPU

7
36.18



POZIOM PORÓWNAWCZY	25.00 m n.p.m.	wylot	studnia	studnia	wylot
PROJ. RZĘDNA TERENU	35.80	36.20	36.20	35.60	
RZĘDNA TERENU ISTN.	35.80	35.80	36.20	35.20	
RZĘDNA DNA KANAŁU	35.00	34.98	34.89	34.80	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.80	1.22	1.31	0.80	
SPADKI, DŁUGOŚCI		2‰			
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø0.50m PVC kl. S SDR34 lite L=96.6m			
ODLEGŁOŚCI	96.6	88.6	44.3	44.3	0.0
HEKTOMETRY	W1	D15	D16		W2

0.0

nazwa inwestora:

URZĄD GMINY KOLBASKOWO

72-001 KOLBASKOWO

adres inwestycji:

GINIA KOLBASKOWO

M. BĘDARGOWO

GŁÓWNY PROJEKTANT		683/Sz/84	
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.		
branża:	HYDROTECHNIKA		
projektant:	mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI - specjalność: konstr.-bud. bld	ZAP/0014/POC/09	
opracowujący:	mgr inż. TOMASZ GINDZIRAS	-	
opracowujący:	mgr inż. WALDEMAR BURY - specjalność: konstr.-inż.	227/Sz/88	

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI MELIORACYJNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ MAJĄCA NA CELU LIKWIDACJĘ PODTOPIEŃ POSESJI W M. BĘDARGOWO

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY

nazwa gminy:

PROFIL PODŁUŻNY PRZEPUSTU W1- W2

numery działek:

Obreń Będargowo - dz.nr 6, 39, 40, 45, 46, 51, 65, 72, 72/1, 86/4

Biurowy adres:

Biuro Projektów "INBUD" S.C.

ul.Dąbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin

tel./fax: +48 (91) 465 55 55

nr umowy / oprac.:

169/2010

stanowisko oprac.:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac.:

PAŹDZIERNIK 2010r.

skala rysunku:

1:100/500

rysunek nr:

3