

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-03	22,74	m ²	22.740	
				RAZEM	22.740
ROBOTY MUROWE					
3	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej - montaż ściany do osadzenia drzwi	m		
d.2	0331-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.ponad 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie cementowej gr.1 ceg.- ściana do osadnia drzwi dwuskrzydłowych	m ²		
d.2	0104-04	3,0*3,08 - (1,70*2,35) 5,25	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
5	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03	11,0	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.2	0708-02	6,40	m	6.400	
				RAZEM	6.400
7	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2013-01	17,40	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
8	KNR-W 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych wyk. ręcznie-pow. po demontażu ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.2	0902-01	22,74	m ²	22.740	
				RAZEM	22.740
9	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.2	0708-02	(0,85+2,05+2,05)*3 + (0,95+2,05+2,05)*9 60,3	m	60.300	
				RAZEM	60.300
10	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2013-01	60,3	m ²	60.300	
				RAZEM	60.300
STOLARKA DRZWIOWA. MONTAŻ					
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o pow. do 2.0 m2 typu PORTA	m ²		
d.3	1020-01	22,74	m ²	22.740	
				RAZEM	22.740
12	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane , typu PORTA	m ²		
d.3	1026-01	20,8	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
13	NNRNKB	Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.3	202 1025-05	3,99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0108-11	2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-12	2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
ROBOTY MALARSKIE					
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - hol główny	m ²		
d.4	1202-09	(34,90*6,0)*2 - (0,8*1,0)*63 - (1,20*34,80)*2 - (0,85*2,05)*3 - (0,95*2,05)*9 262,14	m ²	262.140	
				RAZEM	262.140
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.4	1204-08	262,14	m ²	262.140	
				RAZEM	262.140
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		262,14	m ²	262.140	
				RAZEM	262.140
19	KNR-W 2-02 d.4 1604-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wys. rusztowania do 5 m	m ²		
		262,14	m ²	262.140	
				RAZEM	262.140
20	KNR 4-01 d.4 1216-01 ana- logia	zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej , drzwiowej folią	m ²		
		50,40+22,74+3,99			
		77,13	m ²	77.130	
				RAZEM	77.130
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA I INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
21	KNR-W 4-01 d.6 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		0,95*2,35			
		2,23	m ²	2.230	
				RAZEM	2.230
22	KNR-W 4-01 d.6 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		(2,35+2,35+0,95)*0,3			
		1,69	m ²	1.690	
				RAZEM	1.690
23	KNR-W 4-01 d.6 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
		szer. do 40 cm			
		2,35+2,35+0,95	m	5.650	
		5,65		RAZEM	5.650
24	KNNR 5 d.6 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - instalacja domofonowa - mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 5 d.6 0511-06	Oprawy świetłówkowe pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 5 d.6 0306-02	Łącznik jednobiegunowy podtynkowy 16A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.6 0205-01	Przewody kabelkowe łącznym przekroju żył do 7,5 mm układane p.t w brzdach	m		
		10,0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNNR 5 d.6 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2 biegunowe , do 10A , 2,5 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	NNRNKB d.6 202 1025-05	Drzwi z kształowników z wysokoudarowego PCW , wraz z naświetlem	m ²		
		0,95*2,35			
		2,23	m ²	2.230	
				RAZEM	2.230

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	światłówka	szt	2.0000		2.0000	0.00		
2.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.4560		1.4560	0.00		
3.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.4560		1.4560	0.00		
4.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	74.9720		74.9720	0.00		
5.	farba ftalowa do gruntowania	dm ³	4.3661		4.3661	0.00		
6.	szpachlówka celulozowa	dm ³	5.9124		5.9124	0.00		
7.	szpachlówka celulozowa	dm ³	2.0800		2.0800	0.00		
8.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	4.9573		4.9573	0.00		
9.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5.7671		5.7671	0.00		
10.	rozcieżczalnik	dm ³	2.1830		2.1830	0.00		
11.	piasek do zapraw	m ³	2.6563		2.6563	0.00		
12.	piasek do zapraw	m ³	0.1352		0.1352	0.00		
13.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	t	0.3616		0.3616	0.00		
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0269		0.0269	0.00		
15.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.0952		0.0952	0.00		
16.	wapno suchogaszzone	t	0.4331		0.4331	0.00		
17.	wapno suchogaszzone	t	0.1281		0.1281	0.00		
18.	wapno suchogaszzone	t	0.0150		0.0150	0.00		
19.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0786		0.0786	0.00		
20.	cegła budowlana pełna	szt	2228.5200		2228.5200	0.00		
21.	cegły budowlane pełne	szt	694.5250		694.5250	0.00		
22.	łączniki rozporowe kpl.	szt	15.2086		15.2086	0.00		
23.	okna i drzwi balkonowe	m ²	6.2200		6.2200	0.00		
24.	kotwy elastyczne kpl.	szt	27.2118		27.2118	0.00		
25.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	1.8038		1.8038	0.00		
26.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	365.1900		365.1900	0.00		
27.	kit trwale plastyczny	kg	8.7360		8.7360	0.00		
28.	papa	m ²	4.9920		4.9920	0.00		
29.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0934		0.0934	0.00		
30.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.7064		0.7064	0.00		
31.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0367		0.0367	0.00		
32.	zaprawa	m ³	0.3465		0.3465	0.00		
33.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0052		0.0052	0.00		
34.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe gruntowane	szt	22.7400		22.7400	0.00		
35.	ościeżnice drewniane	szt	52.0000		52.0000	0.00		
36.	folia budowlana	m ²	77.1300		77.1300	0.00		
37.	płyty pomostowe robocze	m ²	1.9398		1.9398	0.00		
38.	papier ścierny	ark	2.9562		2.9562	0.00		
39.	woda z rurociągu	m ³	0.8869		0.8869	0.00		
40.	łącznik instalacyjny	szt	1.0200		1.0200	0.00		
41.	klosze	szt	1.0400		1.0400	0.00		
42.	opaski kablowe	szt	1.0000		1.0000	0.00		
43.	uchwyt uniwersalny	szt	1.0000		1.0000	0.00		
44.	przewody kabelkowe	m	10.4000		10.4000	0.00		
45.	gniadła podtynkowe 2 biegunowe	szt	2.0400		2.0400	0.00		
46.	oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych	szt	1.0000		1.0000	0.00		
47.	puszka podtynkowa izolacyjna	szt	2.0400		2.0400	0.00		
48.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł