


UWAGA:
*) i_1 , i_2 - pochylenia istniejące drogi publicznej

Szczegół "A"

Skala 1:10


Krawężnik betonowy lekki 15x30x100 (75) cm
na ławie betonowej z oporem
(występuje na styku zjazdu z istniejącą nawierzchnią drogi gminnej)



w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm koloru szarego (podwójne T)
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu,
o grubości 20 cm, wg PN-S-98013:1997
wymiana gruntu podłoża na materiał
niewysadzinowy - warstwa z piasku
łamanego 0+2 mm, o grubości 15 cm

MATERIAŁY: na 1 m

- | | |
|--|------------------------|
| 1. krawężnik bet. uliczny 15x30x100 cm | - szt. 1 |
| 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | - m ³ 0.015 |
| 3. ława z betonu B15 | - m ³ 0.083 |

			ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl	
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 108, 72-001 KOŁBASKOWO			Objekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO	
Kontrakt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO			Tytuł: RZUT I PRZEMÓW NORMALNY ZJAZDU NA TEREN OCZYSZCZALNI	
Autorzy:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN. DATA / PODPIS	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
Projektował:	mgr inż. R. Świdurski	WKP/0068/ POOD/04 01.2011	Skala: 1:50 Branża: DROGOWA	
Opracował:	-	-	Numer projektu: ET/520/PB/2011 Numer rysunku: D/1	
Sprawił:	mgr inż. R. Wysocki	WKP/0063/ POOD/05 01.2011		