



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



RZUT

16	Przeście szczelne dla rury PE 090	2	
15	Tuleja kołnierkowa PE 090	2 kpl.	
14	Zwężka PE 090/110	1	
13	Prostka L=0,40 m PE 090	1	
12	Prostka L=0,25 m PE 090	1	
11	Kolano jednokołnierzowe + prostka jednokołnierzowa L=0,9 m DN 50	1	stal nierdz.
10	Przewód elastyczny 015 tworzywowy (odporny na działanie PAX oraz temp. poniżej 0°C), łączna długość L=ok. 3m	1	
9	Kształtka redukcyjna DN 50/DN 15	1	
8	Kolano jednokołnierzowe DN 80 + złączka do rur + przewód elastyczny DN80 tworzywowy (odporny na działanie PAX oraz temp. poniżej 0°C) zakończony szybkozłączką L=10 m	1 kpl.	
7	Zawór oddechowy DN 50 do zbiornika odporny na działanie PAX	1	
6	Ultradźwiękowy miernik poziomu	1 kpl.	
5	Zasuwa kołnierkowa DN 80 w wykonaniu odpornym na działanie PAX	1	
4	Zawór odcinający tworzywowy, kulowy DN 50	1	
3	Szafa ochronna pomp dozujących z osprzętem (ręczne zawory odcinająco-przełączające, instalacja hydrauliczna w obrębie szafki z rur PVC, zawory bezpieczeństwa)	1	komplet dostawa z pompami
2	Pompa dozująca membranowa Q=30 l/h, P=4,1 bar, N=0,1 kW, 230 V	2	odporna na działanie PAX 1 prac. + 1 rezerwowa
1	Zbiornik magazynowy PAX-u beciśnieniowy z tworzywa poliestrowo-szklanego V=5 m3	1	
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi

				ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl			
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO				Objekt : <b>ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO</b>			
Kontrakt : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO				Tytuł : <b>INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTA PAX - OB. NR 27 (PAX) RZUT I PRZEKROJE</b>			
Autorzy :	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS	Faza : PROJEKT WYKONAWCZY			
Projektował:	mgr inż. A. Dylewski	25/PW/93 61/PW/94	05.2011	Skala : 1:50 Branża : TECHNOLOGIA			
Opracował:	inż. P. Baraniak		05.2011	Numer projektu: ET/526/PW/2011 Numer rysunku: 13			
Sprawił:	mgr inż. B. Szczublewski	83/75/PW	05.2011				