

PRZEDMIAR ROBÓT 100_04

Obiekt Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm.Kołbaskowo - T y m c z a s o w a o r g a n i z a c j a r u c h u
Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
 roboty ziemne
 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja Przecław Gm.Kołbaskowo
Inwestor GMINA KOŁBASKOWO, KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO

Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski

Poznań 17.06.2011

Tabela przedmiaru

Strona 4/4

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm.Kołbaskowo - Tymczasowa organizacja ruchu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT		
			1.1 Urządzenie bezpieczeństwa ruchu		
1	KNR 2-25 0419/02		Budowa słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm (ODZYSK 90%)	szt	6,000
2	KNR 2-25 0419/05		Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	6,000
3	KNR 2-25 0420/01		Budowa płaskich znaków drogowych (ODZYSK 90%) - znaki ostrzegawcze i zakazu	szt	10,000
4	KNR 2-25 0420/03		Rozebranie płaskich znaków drogowych - DEMONTAŻ ZNAKÓW	szt	10,000
5	KNR 2-25 0417/01		Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych - BARIERY U-26a (ODZYSK 90%)	m	2,000
6	KNR 2-25 0417/02		Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych - ANALOGIA: DEMONTAŻ BARIER	m	2,000
7	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ² - MONTAŻ TABLIC KIERUJĄCYCH U-3d l=1,2m (ODZYSK 90%)	szt	1,000
8	KNR 2-31 0703/03		Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych- - DEMONTAŻ TABLIC KIERUJĄCYCH U-3d l=1,2m	szt	1,000
9	KNR 2-25w 0418/01		Budowa słupków ograniczających połączonych liną - ANALOGIA: SŁUPKI PROWADZĄCE Z LAMPAMI ŻÓŁTYMI U-21a + U-35 (ODZYSK 90%)	szt	12,000
10	KNR 2-25w 0418/02		Rozebranie słupków ograniczających połączonych liną - ANALOGIA: DEMONTAŻ SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH Z LAMPAMI ŻÓŁTYMI	szt	12,000
			1.2 Nawierzchnie tymczasowe		
11	KNR 2-25 0407/01		Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych		
			0,95*32,0	m2	30,400
			razem	m2	30,400
12	KNR 2-25 0407/02		Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych - PODSYPKA GR.20cm	m2	30,400
13	KNR 2-25 0407/03		Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m ² - POSZERZENIE JESDNI Z PŁYT YOMB 1,0x0,75m		
			0,75*32,0	m2	24,000
			razem	m2	24,000
14	KNR 2-25 0407/05		Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m ²	m2	24,000