




Przekrój normalny przebudowywanej drogi w m. Warnik na odc. od km 0+056 do km 0+132,16



Szczegóły w
skala 1:10



Szczegóły w
skala 1:10



warstwa szczeraina z betonu asfaltowego AC 11S 50/70	
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70	
podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5	
stabilizowanego mechanicznie	
podłoże gruntowe stabilizowane	
cementem Rm=2,5 MPa, Is=0-98	

PROJECT SUPERVISION		70-789 SZCZECIN
Ezbiela Janczyńska		ul. Romanijczna 70/4
Investor:	Gmina Kołbaskowo	Data:
Nazwa opracowania:	Kolbaskowo 106 12-001 Kolbaskowo „Projekt budowy 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Wąrzyniec, Kanowo, Smolech, Wamk, Bobolin, Stobno, Bédargowo”	Skala:
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny przebudowywanej drogi oraz szczegóły rozwiązań	1:50
Projektował:	mgr inż. Kazimierz Matecki	Branda:
Opracował:	mgr inż. Ezbiela Janczyńska	DRÓGOWA
	mgr inż. Piotr Bętk	Numer rysunku:
		PB 3.2