

**S1**

KASETONY ELEWACYJNE Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ KOLOR RAL 9006
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3,0 cm
RZUSZT STAŁOWY W GR. OCIEPLENIA DO MOCOWANIA KASETONÓW
TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA URSAL PLATINUM 032 GR. 15 cm
SZCIANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH SILKA E 24 KLASY 15 GR. 24 cm
TYNK GIPSOWY KNAUF MP 75 NAKŁADANY MASZYNOWO

**S2**


KASETONY ELEWACYJNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ KOLOR RAL 7021
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3,0 cm
RZUSZT STALOWY W GR. OCIEPLENIA DO MOCOWANIA KASETONÓW
TERMOIZOLACJA WĘGLA MINERALNA URSA PLATINUM 032 GR. 15 cm
ŚCIANA Z BŁOCZKÓW SILIKATOWYCH SILKA E 24 KLASY 15 GR. 24 cm
TYP GIPSOWY KNAUF MP 75 NAKŁADANY MASZYNOWO

**S3**

BLACHA FALISTA SINUSOIDALNA KOLOR RAL 9006
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3,0 cm
RZUSZT STALOWY W GR. OCIEPLENIA DO MOCOWANIA KASETONÓW
TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA URSA PLATINUM 032 GR. 15 cm
ŚCIANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH SILKA E 24 KLASY 15 GR. 24 cm
TYNK GIPSOWY KNAUF M 75 NAKŁADANY MASZYNOWO

S4

KASETONY ELEWACYJNE Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ KOLOR RAL 7021
RZUSZT STAŁOWY DO MOCOWANIA KASETONÓW
ŚCIANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH SILKA E 24 KLASY 15 GR. 24 cm
RZUSZT STAŁOWY DO MOCOWANIA KASETONÓW
KASETONY ELEWACYJNE Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ KOLOR RAL 7021



 **BPPA "DOM" SP. Z O.O.**  
64-405 GORZÓW WLKP. UL. WAWRZYNIAKA 3  
tel. 0957 264359 tel. fax 0957 359032  
email: [dom@miraco.pl](mailto:dom@miraco.pl) [www.bppadom.pl](http://www.bppadom.pl)

<b>TREŚĆ RYSUNKU</b>	
<b>RZUT PRZYZIEMIA</b>	
<b>NR RYSUNKU</b>	<b>NR PROJEKTU</b>
<b>AB 01</b>	
<b>SKALA</b>	<b>DATA</b>
1:100	13.06.2016
<b>PROJEKTANT:</b>	
mgr inż. arch. Paweł Sierakowski uprząd. do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej nr 87/SZ/86	
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>	
mgr inż. arch. Jacek Sierakowski uprząd. do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej nr 28/SZ/86	
<b>OPRACOWAŁ:</b>	
mgr inż. arch. Jakub Ślota	