LEGENDA:

OŚWIETLENIE:

- oprawa LED 840 40W z dyfuzorem opal, oprawa dostropowa
- oprawa LED 45W ze szklanym hartowanym kwadratowym dyfuzorem opal, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa 600 LED 840 48W z okrągłym wpuszczonym dyfuzorem mikropryzmatycznym, obudowa blacha aluminiowa lakierowana biała, oprawa dostropowa
- oprawa LED 19W 630 z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej błony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa LED 54W 980 z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej błony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa LED 91W 1280 z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej błony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa LED 91W o średnicy 4000mm z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej błony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa nastropowa
- oprawa okrągła LED 22W z dyfuzorem mrożonym, odbłyśnik aluminiowy błyszczący, cienka obudowa stalowa biały pierścień oprawa dostropowa

OPCJA: oprawy dynawhite - oprawy ze zmienną barwą światła (ciepła - zimna)

- oprawa IP44 okrągła LED 22W z dyfuzorem z tworzywa opalowego, odbłyśnik aluminiowy matowy, cienka obudowa aluminiowa biała pierścień plastikowy; oprawa dostropowa
- oprawa podłużna LED 50W 1287 z dyfuzorem PC przezroczystym, obudowa PC szara; oprawa nastropowa
- oprawa podłużna o przekroju prostokątnym LED 43W L200 z dyfuzorem opal, obudowa aluminiowa szara; oprawa naścienna
- oprawa IP65 zewnętrzna podłużna o przekroju prostokątnym LED 43W na dł.19m z dyfuzorem opal; oprawa dostropowa
- oprawa okrągła LED 10W; oprawa nastropowa
- oprawa LED 29W z opalowym kwadratowym dyfuzorem opal, obudowa stalowa biała; oprawa nastropowa
- M1 – oprawa naścienna LED oświetlenia ewakuacyjnego
- M2 – oprawa nastropowa LED oświetlenia ewakuacyjnego
- M3 – oprawa naścienna LED oświetlenia ewakuacyjnego do niskich temp.
- P – punktowa oprawa awaryjna
- V2 – oprawa dostropowa LED oświetlenia awaryjnego
- U/AW – oprawa awaryjna LED nastropowa

LEGENDA:

SUFITY:

MON - SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY W LEKKIEJ ZABUDOWIE - gładkie, płyty gipsowo-kartonowe, szpachlowane gładzią, malowane farbą matową

- MON1 – płyty g-k zwykłe, gr.12,5mm, na ruszcie kolor biały
- MON2 – płyty g-k impregnowane, do pom. o podwyższonej wilgotności, gr.12,5mm, na ruszcie; kolor biały

A - SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY AKUSTYCZNY - perforowane płyty mineralne, z ukrytymi profilami, na ruszcie płyty odporne na zabrudzenia oraz o współczynniku pochłaniania dźwięku min. αw=0,7 i dźwiękoizolacyjności min. 36dB. Klasa reakcji na ogień dla całego systemu min. A2-s1,d0.

- A1 – s. akustyczny o module 600x600x19mm kolor biały

M - SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY - pełne płyty mineralne, na ruszcie

- M1 – płyty pełne o dużej odporności na wilgoć i pleśń klasa czystości ISO 3 (na ruszcie antykorozyjnym), o module 600x600x19mm; kolor biały
- M2 – płyty pełne zwykłe, o module 600x600x19mm kolor biały

T - SUFIT TYNKOWANY

- T1 – tynk cementowo-wapienny, zatarty, dwukrotnie malowany kolor biały
- 2,70 / 3,00 – krawędź zmiany wys. obudowy oraz wysokość sufitu podwieszonego z podaniem rzędnej (m) względem wykończonej posadzki w pomieszcz.
- KLAPY REWIZYJNE SYSTEMOWE - z wykończeniem gładkim z płyty gipsowo-kartonowej, szpachlowanej gładzią, malowanej farbą matową w kol. białym (identycznym, jak sufit), o wym. : 165x120; 120x130; 60x60; 50x50cm oraz 30x30cm - dostęp do instalacji SAP i urządzeń wentylacyjnych



portal | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PRZECŁAWIU, BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

temat:

PRZECŁAW, gm. **Kołbaskowo**
część dz. nr 2/183 i działki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)

adres inwestycji:

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000
projektant, numer uprawnień

mgr inż. arch. Anita Wojewoda
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010
sprawdzający, numer uprawnień

mgr inż. arch. Barbara Pawelec
zespół projektowy

RZUT PIWNICY - SUFITY I OŚWIETLENIE

nazwa rysunku

architektura (branża)	1:100 (skala)	W01 (nr rysunku)
P.W. (faza)	Szczecin, sierpień 2016r. (data)	

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.