LEGENDA:

OŚWIETLENIE:

- oprawa LED 840 40W z dyfuzorem opal, oprawa dostropowa
- oprawa LED 45W ze szklanym hartowanym kwadratowym dyfuzorem opal, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa 600 LED 840 48W z okrągłym wpuszczonym dyfuzorem mikropryzmatycznym, obudowa blacha aluminiowa lakierowana biała, oprawa dostropowa
- oprawa LED 19W 630 z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej blony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa LED 54W 980 z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej blony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa LED 91W 1280 z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej blony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa dostropowa
- oprawa LED 91W o średnicy 4000mm z okrągłym dyfuzorem z rozpraszającej blony termonapinalnej, cienka obudowa stalowa biała; oprawa nastropowa
- oprawa okrągła LED 22W z dyfuzorem mrożonym, odbłyśnik aluminiowy błyszczący, cienka obudowa stalowa biały pierścień oprawa dostropowa
- oprawa IP44 okrągła LED 22W z dyfuzorem z tworzywa opalowego, odbłyśnik aluminiowy matowy, cienka obudowa aluminiowa biała pierścień plastikowy; oprawa dostropowa
- oprawa podłużna LED 50W 1287 z dyfuzorem PC przezroczystym, obudowa PC szara; oprawa nastropowa
- oprawa podłużna o przekroju prostokątnym LED 43W L200 z dyfuzorem opal, obudowa aluminiowa szara; oprawa naścienna
- oprawa IP65 zewnętrzna podłużna o przekroju prostokątnym LED 43W na dł.19m z dyfuzorem opal; oprawa dostropowa
- oprawa okrągła LED 10W; oprawa nastropowa
- oprawa LED 29W z opalowym kwadratowym dyfuzorem opal, obudowa stalowa biała; oprawa nastropowa

OPCJA: oprawy dyżurowe - oprawy ze zmienną barwą światła (ciepła - zimna)

- M1 — oprawa naścienna LED oświetlenia ewakuacyjnego
- M2 — oprawa nastropowa LED oświetlenia ewakuacyjnego
- M3 — oprawa naścienna LED oświetlenia ewakuacyjnego do niskich temp.
- P — punktowa oprawa awaryjna
- V2 — oprawa dostropowa LED oświetlenia awaryjnego
- U/AW — oprawa awaryjna LED nastropowa

LEGENDA:

SUFITY:

MON - SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY W LEKKIEJ ZABUDOWIE - gładkie, płyty gipsowo-kartonowe, szpachlowane gładzią, malowane farbą matową

- MON1 — płyty g-k zwykłe, gr.12,5mm, na ruszcie kolor biały
- MON2 — płyty g-k impregnowane, do pom. o podwyższonej wilgotności, gr.12,5mm, na ruszcie; kolor biały

A - SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY AKUSTYCZNY - perforowane płyty mineralne, z ukrytymi profilami, na ruszcie płyty odporne na zabrudzenia oraz o współczynniku pochłaniania dźwięku min. αw=0,7 i dźwiękoizolacyjności min. 36dB. Klasa reakcji na ogień dla całego systemu min. A2-s1,d0.

- A1 — s. akustyczny o module 600x600x19mm kolor biały

M - SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY - pełne płyty mineralne, na ruszcie

- M1 — płyty pełne o dużej odporności na wilgoć i pleśń klasa czystości ISO 3 (na ruszcie antykorozyjnym), o module 600x600x19mm; kolor biały
- M2 — płyty pełne zwykłe, o module 600x600x19mm kolor biały

T - SUFIT TYNKOWANY

- T1 — tynk cementowo-wapienny, zatarty, dwukrotnie malowany kolor biały

2.70 / 3.00 — krawędź zmiany wys. obudowy oraz wysokość sufitu podwieszonego z podaniem rzędnej (m) względem wykończonej posadzki w pomieszcz.

KLAPY REWIZYJNE SYSTEMOWE - z wykończeniem gładkim z płyty gipsowo-kartonowej, szpachlowanej gładzią, malowanej farbą matową w kol. białym (identycznym, jak sufit), o wym. : 165x120; 120x130; 60x60; 50x50cm oraz 30x30cm
- dostęp do instalacji SAP i urządzeń wentylacyjnych


1.01 SALA NR 7 73,57m² wykł.PVC/flokowana
1.02 SALA NR 8 73,34m² wykł.PVC/flokowana
1.03 ŁAZIENKA Z WC 27,94m² terakota
1.04 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 54,35m² wykł.flokowana
1.05 TOALETA Z PRYSZN. 5,64m² terakota
1.06 SALA NR 9 73,57m² wykł.PVC/flokowana
1.07 SALA NR 10 73,03m² wykł.PVC/flokowana
1.08 ŁAZIENKA Z WC 27,94m² terakota
1.08 KOMUNIKACJA 67,47m² wykł.PVC
1.09 KLATKA SCHODOWA nr2 5,13m² lastriko
1.10 KLATKA SCHODOWA nr2 5,13m² lastriko
1.11 SALA NR 11 75,10m² wykł.PVC/flokowana
1.12 SALA NR 12 72,48m² wykł.PVC/flokowana
1.13 ŁAZIENKA Z WC 27,94m² terakota
1.14 SALA NR 13 73,57m² wykł.PVC/flokowana
1.15 SALA NR 14 73,34m² wykł.PVC/flokowana
1.16 ŁAZIENKA Z WC 27,94m² terakota
1.17 POM.POMOCN. 8,12m² wykł.PVC
1.18 KLATKA SCHODOWA nr1 5,13m² lastriko
1.19 KOMUNIKACJA 93,42m² wykł.PVC
H pom.= 300 cm
H pom.= 270 cm
H=300
H=270
przekrój stropu =3,75
przekrój stropu =3,75 1000x800
przekrój stropu =3,75 500x1320