LEGENDA:

WYKŁADZINA PVC:

Heterogeniczna wykładzina PVC
do zastosowania obiektowego 15dB:

(wg specyfikacji zawartej w opisie technicznym)

- kolor: NCS S 2070-Y10R
- kolor: NCS 0570-Y40R
- kolor: NCS 0580-Y70R
- kolor: NCS 2060-R20B
- kolor: NCS 3050-R50B
- kolor: NCS 2565-R80B
- kolor: NCS 3050-B30G
- kolor: NCS 3050-G30Y
- kolor: NCS 1060-G60Y
- kolor: NCS 3000-N

WYKŁADZINA FLOKOWANA :

(wg specyfikacji zawartej w opisie technicznym)

- kolor i wzór: NCS S 8005-B20G

LEGENDA:

LASTRICO WYLEWANE:

Posadzka z lastrico wylewanneg
(wg specyfikacji zawartej w opisie technicznym)

- kolor biały z domieszką kremowego, szarego oraz czarnych punktów

LASTRICO PREFABRYKOWANE:

(wg specyfikacji zawartej w opisie technicznym)

- kolor biały z domieszką kremowego, szarego oraz czarnych punktów

PŁYTKI CERAMICZNE / GRESOWE:

- płytki podłogowe 33,3x33,3cm o grubości min.12mm, kolor - biały, fuga - jasy szary, klasa ścieralności - co najmniej 4, antypoślizgowość - co najmniej R10, nasiąkliwość - nie większa niż 3%
- płytki podłogowe 33,3x33,3cm o grubości min.12mm, mrozoodporne kolor - szary, fuga - szary, klasa ścieralności - co najmniej 4, antypoślizgowość - co najmniej R10, nasiąkliwość - nie większa niż 3%
- mozaika do zastosowania na podłodze natrysku, antypoślizgowe (z tej samej płytki wykonać wewnętrzne ścianki natrysku) format 20x20cm (wzór drobnej kostki - ok.2cm) o grubości min.12mm, kolor - biały, fuga (wodoodporna) - jasy szary, klasa ścieralności - co najmniej 4, antypoślizgowość - co najmniej R10, grupa B, nasiąkliwość E - nie większa niż 3%
- płytki ceramiczne, antypoślizgowe R12/V4/C, kolor - biały, grubość min.12mm, nasiąkliwość E - nie większa niż 3%, klasa ścieralności - co najmniej 4, fuga - reaktywna zaprawa (epoksydowa) w połączeniu z uszczelnieniem zespolonym (podtynkowym) z elastycznej żywicy(wodoodporna) - jasny szary,
- gres techniczny, nieszkliwiony, antypoślizgowy R11, biały, matowy, format 29,7×29,7 cm, grubość 0,8 cm, nasiąkliwość ≤0,1%, chemoodporne fuga (wodoodporna) - jasny szary,



portal | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

**BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PRZECŁAWIU,
BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM Z
ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

temat:

PRZECŁAW, gm. **Kołbaskowo**
część dz. nr 2/183 i działki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)

adres inwestycji:

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

projektant, numer uprawnień

mgr inż. arch. Anita Wojewoda
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010

sprawdzający, numer uprawnień

mgr inż. arch. Barbara Pawelec

zespół projektowy

RZUT PIWNICY - POSADZKI

nazwa rysunku

architektura — branża
1:100 — skala
W04 — nr rysunku
P.W. — faza
Szczecin, sierpień 2016r. — data

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.