


Niniejszy wtórniki zawiera kartę rejestracyjną

<p>OBJEKT: woj. zachodniopomorskie pow. policki gm. Kolbaskowo obr. Barnisław, działka nr 88</p>	<p><b>GEOMAR S.A.</b> Zakład Geodezji w Gryfinie ul. Kościelna 35/12 74-100 Gryfino tel./fax (091) 416-30-99 (jednostka wykonawstwa geodezyjnego)</p>
<p>SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: PUWG 2000(5) Poziom odniesienia: Kronsztadt '86</p>	<p>Wykonano metodą: cyfrową Płyta CD-R nr: GK.6840.132.2015</p>
<p>Kierownik roboty mgr inż. Henryk Szymczak nr 3384-1,2,4 imię i nazwisko, podpis, nr upraw.</p>	<p>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: KG.6840.132.2015 zgłoszonej w WGKIK w Policach</p>
<p>Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje 5.198.16.21.3.4 5.198.16.01.1.1 (1,2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 4.1) 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)</p>	<p>W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:11047, Rp25000, Rp25001Rp25041, 11075, Rp34130107 podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne</p>
<p>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 999/2011 - proj. kd, e, t 908/2014 - proj. g 898/2012 - proj. ks, w 788/2014 - proj. g 552/2014 - proj. e 10/2015 - proj. e 672/2014 - proj. g</p>	<p>Granice i numery działek ewidencyjnych według danych WGKIK w Policach z dnia 22.05.2015r.</p>
<p>Informacje dodatkowe: 1. Redakcja znaków zgodnie z rozporządzeniem MAIC z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. Nr 193, poz. 1267) 2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru 3. Mapa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 09.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572) 4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnaleziono w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 6. Korzystano z mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: 341.311.113 (111, 063); 340.422.152 7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011 r.(Dz. U. Nr 263, poz. 1572) 8. Ustalenie obciążenia w księgach wieczystych: - nie ustalono w związku z art. 80 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 9. Punkty graniczne oraz budynki, określone kolorem czerwonym powstały z wektorizacji rastra i nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra ŚWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do pgzik (Dz.U.263.poz.1572) 10. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. Danych branżowych - z literą B 2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A 3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy</p>	<p>Legenda: - obiekt budowlany niestwierdzony z gruntem - ruina - fundament - waga samochodowa</p>
<p>Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 19.05.2015r.</p>	<p>Rejestracja: Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: mgr inż. Henryk Szymczak imię i nazwisko</p>



<p><b>OZNACZENIA:</b></p> <p>Ø0,30m → PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA</p> <p>→ PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</p> <p>→ PROJEKTOWANY SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH Z OBRADKĄ</p> <p>→ PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY</p> <p>→ GRANICA DZIAŁKI</p> <p>390 → LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO</p> <p>→ REMONT ISTNIEJĄCEGO ROWU MELIORACYJNEGO UMOCNIENIE STOPY SKARPY ROWU KIEŻKA FASZYNOWĄ 1X020cm</p> <p>→ REMONT ISTN. WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ</p> <p>1 → DRZEWO WG INWENTARYZACJI ZIELNI</p> <p>2, 3 → DRZEWO WG INWENTARYZACJI ZIELNI NANOSZONE RĘCZNIE</p> <p>4 → GRUPA DRZEW, KRZEWÓW LUB PODROSTU WG INWENTARYZACJI ZIELNI</p> <p>UWAGA: KOLOREM NIEBIESKIM NANIESIONO UZBROJENIE PROJEKTOWANE WEDŁUG OPRACOWANIA: "PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BARNISŁAW, GMINA KOLBASKOWO"</p> <p><b>SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:</b></p> <p>RYS.2</p>			
<p>nazwa inwestora: <b>GMINA KOLBASKOWO</b> <b>72-001 KOLBASKOWO 106</b></p> <p>adres inwestycji: <b>GMINA KOLBASKOWO: M.BARNISŁAW</b></p>			
<p><b>GŁÓWNY PROJEKTANT</b></p> <p>projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94</p>			
<p>branża: <b>SIECI WOD.-KAN.</b></p> <p>projektant: mgr inż. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08</p> <p>opracowanie: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK 282/Sz/83</p>			
<p>nazwa inwestycji: <b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195018Z W MIEJSCOWOŚCI BARNISŁAW WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, GMINA KOLBASKOWO</b></p> <p>nazwa opracowania: <b>TOM III - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b></p> <p>nazwa rysunku: <b>PLAN SYTUACYJNY</b></p>			
<p><b>Biuro Projektów "INBUD"</b> Rok założenia 1991 ul. Dąbrowskiego 14; 70-100 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95</p>		<p>nr umowy / oprac.: 15/2015 / P-784/2015</p> <p>stadium oprac.: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b></p> <p>data oprac.: <b>SIERPIEŃ 2015r.</b></p>	<p>skala: <b>1:500</b></p> <p>rysunek nr: <b>1</b></p>